



I forbindelse med Trykprøvning af bolig

Inden tæthedstest/trykprøvning af nybyggeri, er det vigtigt at **boligens klimaskærm er afsluttet**, hvilket vil sige at bygningen fremstår færdigbygget. Det er dog tilladt at der mangler f.eks. køkkeninventar.

Den endelige kontrol af bygningen finder sted, når arbejdet på den indvendige del af klimaskærmen er fuldt afsluttet. Test som udføres før dette tidspunkt, skal betragtes som en vejledende fortrykprøvning og kan ikke anvendes som den endelige dokumentation for en bygnings tæthed.

Der testes ikke mod modtryk i tilstødende opvarmede lokaler.

I forbindelse med trykprøvningen, skal følgende betingelser være opfyldt, inden selve dagen for udførelse af trykprøvningen:

1. Der skal fremsendes/foreligge en **plantegning**, der viser byggeriets opvarmede gulvareal (m²).
2. Evt. brændeovne/pejse/masseovne slukkes minimum dagen før udførelsesdag for trykprøvning.
3. Testen foretages ved at der udspændes en tekstil-dør i en af byggeriet yderdøre. Hvis dørhullet måler over 100 cm i bredden, og over 240 cm i højden (f.eks. ved test i port-huller), er det kundens ansvar at sørge for opbygning af en midlertidig tæt konstruktion, hvori tekstil-døren kan udspændes (maksimalt H:240 x B:100).
4. Det er kundens fulde ansvar, at klimaskærmen (f.eks. dampspærre) er afsluttet inden besøg af trykprøvningsentreprenør. CB Group bistår gerne med lækagesporing, men påtager sig ikke udbedring af eventuelle påviste lækager i klimaskærmen.
5. Der skal fremsendes/foreligge en kopi af **byggetilladelsen**.

Afbudsmelding

Der skal meldes afbud på udførsel af opgaverne minimum 24 timer før udførsel, ellers vil der blive faktureret for eventuel spildtid, samt unødigt kørselstid og kørte kilometer jævnføre statens gældende takst.