

I forbindelse med Trykprøvning af bolig

Inden tæthedstest/trykprøvning af nybyggeri, er det vigtigt at **boligens klimaskærm er afsluttet**, hvilket vil sige at bygningen fremstår færdigbygget. Det er dog tilladt at der mangler f.eks. køkkeninventar.

Den endelige kontrol af bygningen finder sted, når arbejdet på den indvendige del af klimaskærmen er fuldt afsluttet. Test som udføres før dette tidspunkt, skal betragtes som en vejledende fortrykprøvning og kan ikke anvendes som den endelige dokumentation for en bygnings tæthed.

Der testes ikke mod modtryk i tilstødende opvarmede lokaler.

I forbindelse med trykprøvningen, skal følgende betingelser være opfyldt, inden selve dagen for udførelse af trykprøvningen:

1. Der skal som minimum fremsendes/foreligge en **plan- og snittegning**, der viser **byggeriets opvarmede etageareal (m²)**.
2. Der skal fremsendes/foreligge en kopi af **byggetilladelsen**.
3. Evt. brændeovne/pejse/masseovne slukkes minimum dagen før udførelsesdag for trykprøvning.
4. Testen foretages ved at der udspændes en tekstil-dør i en af byggeriet yderdøre. Hvis dørhullet måler over 100 cm i bredden, og over 240 cm i højden (f.eks. ved test i port-huller), er det kundens ansvar at sørge for opbygning af en midlertidig tæt konstruktion, hvori tekstil-døren kan udspændes (maksimalt H:240 x B:100).
5. Det er kundens fulde ansvar, at klimaskærmen (f.eks. dampspærre, eller tætninger omkring døre/vinduer) er afsluttet inden besøg af trykprøvningskonsulenten.
Det er afgørende at byggeriet står færdigt, så f.eks. alle udvendige dør-/vinduespartier er monteret og tætnet.
CB Group bistår gerne med lækagesporing, men påtager sig ikke udbedring af eventuelle påviste lækager i klimaskærmen.

Det er rekvirentens ansvar at udleverede data/oplysninger svare overens med det faktiske byggeri.

Betingelser for tilbudspris

Tilbudsprisen indeholder udgift til lettere lækagesporing i tilfælde af utætheder i en grad der resulterer i en dumpet test. Hvis tidsforbruget overstiger det af konsulenten, vurderede rimelige omfang, vil lækagesporing blive faktureret med 880 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt time.

Afbudsmelding generelt

Der skal meldes afbud på udførsel af opgaverne minimum 24 timer før udførsel. I modsat fald vil der blive faktureret 880,- ekskl. moms for forbrugt tid.

GDPR-håndtering

CB Group indsamler personfølsomme oplysninger jf. ny EU-lovgivning (GDPR), i forbindelse med opgavens udførelse, som gemmes i henhold til virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Oplysninger videregives ikke til tredjepart med mindre der er tale om en underleverandør til en aftalt opgave, og gemmes efterfølgende alene for at kunne yde rådgivning på baggrund af udført opgave.

CB Group har en professionel rådgiveransvarsforsikring hos Topdanmark (telefon 70137913), som dækker i hele Danmark. Energistyrelsen kan kontaktes på E-mail: ens@ens.dk eller Tlf: 33 92 67 00