

Oplysningsblad - Kortlægning af gulvvarme

I forbindelse med kortlægning af gulvvarme er det vigtigt, at visse forbehold er taget før konsulenten ankommer til adressen. Dette vil sikre, at I får den mest optimale gennemgang af den pågældende bolig og derved det bedste mulige produkt.

Bemærk, at det er kundens ansvar at nedenstående forholdsregler og betingelser er overholdt, da forsømmelse af disse kan medføre en meromkostning og i værste tilfælde, at kortlægningen af gulvvarmen ikke kan udføres på dagen.

CB Group stiller ingen garanti for at der ikke kan ske skader ved at bore udenfor de opmærkede områder, da der kan være inaktive varmeslanger, vandrør, ledninger eller andet, som ikke er markeret. Opmærkning er derfor kun vejledende ud fra de termiske billeder.

Proceduren for en gulvvarmekortlægning i støbte gulve, er som følger:

- **Notering af indstillinger:** Anlæggets indstilling af temperatur m.v. bør noteres så det kan genetableres efter sporing.
- **Sluk gulvvarme:** Aftenen før vi ankommer lukkes der helt ned for kredsen til det rum, der ønskes kortlagt.
Hvis der er tale om elektriske rumtermostater indstilles disse til 0° eller OFF.
Ved manuelle ventiler på selve anlægget, skrues disse helt ned (↓) i lukket stilling.
OBS - Ved manuelle ventiler, kan det anbefales at "tælle omgange" der kan skrues ned, således at denne position kan findes igen.
- **Tænd gulvvarme:** 15-30 minutter før den aftalte tid for vores fremmøde, sættes denne termostat nu på MAX ved elektrisk termostat, eller skrues helt op (↑) ved manuel ventil. ALLE andre rumtermostater forbliver i position 0° eller OFF.
Cirkulationspumpen på gulvvarmeanlægget, sættes til position max hvis muligt (se næste side for beskrivelse).
Fremløbstemperaturen bør hæves til 50-60°C via CTS-systemet, hvis muligt.
- **Opmærkning:** Vi ankommer og opmærker gulvvarmeslangernes kontur i gulvet med UV-resistent tape.
- **Indregulering:** Efter endt sporing, kan varmeanlægget sættes tilbage på normal drift, husk både rumtermostater, pumpeindstilling samt fremløbstemperatur.

Afbudsmelding

Der skal meldes afbud på udførsel af opgaverne minimum 24 timer før udførsel. I modsat fald vil der blive faktureret 880,- ekskl. moms for forbrugt tid.


CB Group indsamler personfølsomme oplysninger jf. ny EU-lovgivning (GDPR), i forbindelse med opgavens udførelse, som gemmes i henhold til virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Oplysninger videregives ikke til tredjepart med mindre der er tale om en underleverandør til en aftalt opgave, og gemmes efterfølgende alene for at kunne yde rådgivning på baggrund af udført opgave.

Ved cirkulationspumpe på gulvvarmeanlægget

Ved regulering af cirkulationspumpen er det vigtigt at notere sig den værdi pumpen er indstillet med før slukning! Denne værdi indtastes igen efter kortlægning gulvvarmeanlægget er fuldført.

Ved denne type pumpe,
drejes "skifteren" til position
III



Ved denne type pumpe,
Trykkes på  knappen, indtil
"III" lyser grønt.

