

## Oplysningsblad i forbindelse med lækagesporing (Naborøg)

---

I forbindelse med lækagesporing er det vigtigt, at visse forbehold er taget før konsulenten ankommer til adressen. Dette vil sikre, at I får den mest optimale gennemgang af den pågældende bygning og derved det bedste mulige produkt.

Ved gennemgang af bygningen, vil konsulenten opsætte en såkaldt blowerdoor, for skiftevis at kunne påføre bygningen et over- eller undertryk. Herefter vil der blive udlagt damp omkring udsatte konstruktionsdele, for derved at kunne lokalisere eventuelle lækager i bygningen.

### Betingelser og forholdsregler som bør være opfyldt:

1. Det bør være muligt for konsulenten, at kunne få adgang til det/de nabomål, som mistænkes for at være lugtgenernes oprindelsespunkt.
2. Om muligt fremsendes/foreligge en plantegning, der viser byggeriets opvarmede gulvareal (m<sup>2</sup>).
3. For at kunne påføre bygningen over- og undertryk, opsættes en midlertidig tekstil-dør i en af boligens yderdøre. Hvis dørhullet måler **over 100 cm** i bredden, og **over 240 cm** i højden, er det kundens ansvar at sørge for opbygning af en midlertidig tæt konstruktion, hvori tekstildøren kan udspændes (maksimalt H:240 x B:100).
4. Evt. brændeovne/pejse/masseovne slukkes minimum dagen før lækagesporingen. Dette er især vigtigt da disse skal kunne dækkes af, for at undgå at der bliver påført røggasser til bygningen ved undertryk.
5. Da der under gennemgang af bygningen udlægges damp til sporing, bør alle røgalarmer demonteres eller deaktiveres inden konsulentens ankomst. Det er kundens valg hvorvidt dette overholdes, og hvornår røgalarmerne frakobles.

CB Group ApS står ikke til ansvar for eventuelle fejlalarmer vedrørende udlagt damp/røg i bygningen, såfremt kunden undlader at frakoble røgalarmer på inspektionsdagen. Det er samtidig kundens ansvar at tilkoble disse efter fuldført arbejde fra konsulentens side.

6. Det skal være mulig for konsulenten, at kunne få adgang til eventuelt loft, kælder, teknikskakter og andre delvis lukkede konstruktioner.

Det er kundens ansvar, at ovenstående er opfyldt ved besøg af CB Group ApS, da afvigelser fra disse forholdsregler, i værste fald kan medføre til en mangelfuld/fejlbehæftet lækagesporing af bygningen.

### Afbudsmelding

Der skal meldes afbud på udførsel af opgaverne minimum 24 timer før udførsel. I modsat fald vil der blive faktureret 880,- ekskl. moms for forbrugt tid.

*CB Group indsamler personfølsomme oplysninger jf. ny EU-lovgivning (GDPR), i forbindelse med opgavens udførelse, som gemmes i henhold til virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Oplysninger videregives ikke til tredjepart med mindre der er tale om en underleverandør til en aftalt opgave, og gemmes efterfølgende alene for at kunne yde rådgivning på baggrund af udført opgave.*